

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **KOSZRORYS NA ROBOTY BUDOWLANE**  
Budowa: **SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBIE**  
Nazwa obiektu lub robót: **REMONT STOŁÓWKI SZKOLNEJ**  
Lokalizacja: **ŁEBA, UL. 11 TYSIĄCLECIA 11, DZ. NR236/20, OBR.2**  
Nazwy i kody CPV: **45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych**  
Zamawiający: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA W ŁEBIE**  
Jednostka opracowująca: **Biuro Nadzoru Budowlanego i Projektowanie Wiesław Kijaczko, ul. Radosna 7B/8,  
84-352 Wicko**

Data opracowania:  
2017-10-11

Kosztorys opracowany przez:  
mgr inż. Wiesław Kijaczko,

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych</b> <b>KOSZRORYS NA ROBOTY BUDOWLANE</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe</b> <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
1.1	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	233,34
1.2	KNR 404/301/3	Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm	m3	35,000
1.3	KNR 401/106/1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3	46,670
1.4	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione wykonane wewnątrz budynku, usunięcie ziemi z parteru budynku	m3	46,670
1.5	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,66
1.6	KNR 401/329/4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowa, grubość do 1/2 cegły	m2	2,25
1.7	KNR 401/348/7	Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15 cm grubości, zaprawa cementowa	m2	5,79
1.8	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	7
1.9	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1 km	m3	42,470
1.10	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m3	42,47
1.11	KNR 401/108/6	Wywóz samochodami samowładowczymi do 1 km, grunt kategorii III	m3	46,67
1.12	KNR 401/108/8	Wywóz samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m3	46,67
2	Element	<b>Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe</b> <b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>		
2.1	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm	m2	36,78
2.2	KNR 202/126/5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/120	m	8,40
2.3	KNR 202/126/5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/210	m	2,10
2.4	KNR 202/126/5	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/270	m	2,70
3	Element	<b>Kody CPV: 45262321-7 Wyrównywanie podłóg</b> <b>45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian</b> <b>POSADZKI</b>		
3.1	KNR 202/1101/7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	m3	23,330
3.2	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3	23,330
3.3	NNRNKB 202/618/2	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5 m2	m2	17,38
3.4	NNRNKB 202/618/3	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2	m2	215,29
3.5	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne z płyt styrodurewych o gr. 10cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa	m2	232,67
3.6	NNRNKB 202/112 6/1 (2)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, grubość 2 cm, zatarte na ostro	m2	23,80
3.7	NNRNKB 202/112 6/3 (2)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o powierzchni do 8 m2, dodatek za zmianę grubości o 1 cm	m2	23,80
3.8	NNRNKB 202/112 7/1 (2)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, grubość 2 cm, zatarte na ostro	m2	209,54
3.9	NNRNKB 202/112 6/3 (2)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, dodatek za zmianę grubości o 1 cm	m2	209,54
3.10	KNR 202/1112/5 (4)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych do obiektów o zwiększonym ruchu- z PCW z listwami	m2	114,93
3.11	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	114,93
3.12	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	116,97
3.13	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	m2	116,97
3.14	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża	m	29,10
3.15	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana	m	29,10
4	Element	<b>Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie</b> <b>TYNKI I WYPRAWY</b>		
4.1	KNR 401/709/6 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5 m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy	szt	2
4.2	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	117,53
4.3	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	186,06
4.4	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana	m2	186,06

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
4.5	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2	339,77
4.6	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku	m2	231,90
4.7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	571,67
4.8	KNR 202/1505/4	Malowanie j.w., dodatek za trzecie malowanie	m2	571,67
5	Element	<b>Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie</b> <b>STOLARKA WEWNĘTRZNA</b>		
5.1	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi jednoskrzydłowe z PCV z obróbką osadzenia, osadzanie na dyblach	m2	22,80
5.2	KNR 19/1023/12 (2)	Drzwi jednoskrzydłowe z PCV z przeszklone z obróbką osadzenia, osadzanie na dyblach	m2	1,80
5.3	KNR 19/1022/10 (2)	Okna z PCV bez obróbki osadzenia, okna nierozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na dyblach	m2	1,80
5.4	KNR 202/129/2	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 1,9m	szt	1

### Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
2	ŚCIANKI DZIAŁOWE	
3	POSADZKI	
4	TYNKI I WYPRAWY	
5	STOLARKA WEWNĘTRZNA	
<b>Razem KOSZRORYS NA ROBOTY BUDOWLANE</b>		
<b>Razem wartość kosztorysu netto:</b>		