


Uwaga: Ze względu na to, że inwestor nie posiada żadnej inwentaryzacji istniejących instalacji wod.-kan. należy na etapie wykonawstwa (przy rozbiórkach posadzek i skuwaniu tynków) dokonać odkrywek wszelkich instalacji.
 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w obrębie remontu zaplecza gastronomicznego należy wymienić na nowe wraz z dostosowaniem ich do nowego wyposażenia technologicznego i nowych przyborów sanitarnych. Na rysunku nie naniesiono przebiegu instalacji kanalizacyjnej ze względu na brak w/w inwentaryzacji oraz brak możliwości jej przeprowadzenia bez rozebrania posadzek i skuwania tynków. W części zaplecza gastronomicznego naniesiono przybliżoną trasę instalacji kanalizacyjnej włączoną do odpływu przy istniejącym pionie kanalizacyjnym.

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
-  wpust podłogowy stal. nierdz. z odpływem DN100 i syfonem
- 1 krótki pion wentylacji kanalizacyjnej zakończony zaworem napowietrzającym $\varnothing 110$
- 2 krótki pion wentylacji kanalizacyjnej zakończony zaworem napowietrzającym $\varnothing 75$

RZUT PRZYZIEMIA: INSTALACJA WOD.-KAN.					
Faza dokum. P.B.	Nazwisko i imię	Podpis	Data	SKALA	Nr rys.
Projektował:	mgr inż. P.Miklaszewicz upr. PDM/0029/PWDS/07		wrzesień 2017r.	1:50	3.
Sprawdził:	mgr inż. J. Zieliński upr. BKIIIF.7342.465.98		Remont zaplecza gastronomicznego stołówki Szkoły Podstawowej Im. Adama Mickiewicza w Lebie ul. Tysiąclecia 11 84-360 Leba		